

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Дом-Сервис и К"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Дом-Сервис"  
 Стройка - Жилой фонд.  
 Объект - Мира 6/1

форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКПО  
 по ОКПО  
 по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)

номер  
 дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
14	07.07.2023	01.06.2023	30.06.2023

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2023 г.

Смета № , выполнение за июнь 2023г  
 Основание -  
 Сметная (Договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_

46560 руб.  
 688 руб.  
 50,28 чел.час

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. Сантехника</b>							
кв. 150/151 <i>бассейн</i>							
1	1	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм	<b>ТЕР665-9-10</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	100 м трубопровода	0.03	6913	207

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			103% 60%		70 41 318
2	2	Резьба, диаметром: до 15 мм	ТСЦ-302-1244 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	шт.	1	16.83	17
3	3	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	ТЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	10 фасонных частей	0.2	430.5	86
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			130% 89%		29 20 135
кв 111 <i>Смешки КНС</i>							
4	4	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	ТЕР65-8-2 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 м трубопровода с фасонными частями	0.0125	14696.99	184
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			103% 60%		11 7 202
5	5	Смена: манжетов резиновых к унитазам	ТЕР65-6-6 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 приборов	0.01	1399.38	14
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			103% 60%		10 6 30
6	6	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	ТЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	10 фасонных частей	0.1	430.5	43
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			130% 89%		14 10 67
подвал <i>оточивать, доводить</i>							
7	7	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	ТЕР65-5-1 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 шт.	0.09	3832.07	345
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			103% 60%		96 56 497

1	2	3	4	5	6	7	8	
8	8	Смена вентилялей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 15 мм	<b>ТЕРp65-5-1</b> Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 шт.	0.15		3832.07	575
		Накладные расходы от ФОТ			103%			160
		Сметная прибыль от ФОТ			60%			93
		Всего с НР и СП						828
9	9	Смена вентилялей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	<b>ТЕРp65-5-2</b> Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 шт.	0.01		7557.82	76
		Накладные расходы от ФОТ						
		Сметная прибыль от ФОТ			103%			13
		Всего с НР и СП			60%			8
10	10	Резьба, диаметром: до 15 мм	<b>ТССЦ-302-1244</b> Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	шт.	9		16.83	151
		Накладные расходы от ФОТ						
		Сметная прибыль от ФОТ						97
11	11	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 32 мм	<b>ТССЦ-302-1247</b> Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	шт.	4		49.5	198
		Накладные расходы от ФОТ						
		Сметная прибыль от ФОТ						172
		Всего с НР и СП						59
12	12	Установка полипропиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	<b>ТЕР22-03-002-01</b> Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	10 фасонных частей	0.4		430.5	40
		Накладные расходы от ФОТ						271
		Сметная прибыль от ФОТ						80
		Всего с НР и СП						59
13	13	Демонта насосов (Приказ от 08.08.2022 № 648/лр л.144 табл.2 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗГ=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ЗГМ=0,4; МАГ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)	<b>ТЕР18-05-001-01</b> Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	1 насос	1		79.92	40
		Накладные расходы от ФОТ						271
		Сметная прибыль от ФОТ						80
		Всего с НР и СП						59
14	14	Установка насосов	<b>ТЕР18-05-001-01</b> Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	1 насос	1		250.57	61
		Накладные расходы от ФОТ						236
		Сметная прибыль от ФОТ						251
		Всего с НР и СП						95
15	15	Стоимость насоса	<b>Чет</b>	шт	1		482.97	154
		Накладные расходы от ФОТ						643
		Сметная прибыль от ФОТ						483
		Всего с НР и СП						238
		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						2882

1	2	3	4	5	6	7	8
Накладные расходы							795
Сметная прибыль							495
<b>Итого по разделу 1 Сантехника :</b>							
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)							2338
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							471
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							1363
<b>Итого</b>							
4 172 * 11.16							4172
Справочно, в базисных ценах:							46560
Материалы							
Машины и механизмы							2009
ФОТ							221
Накладные расходы							688
Сметная прибыль							795
<b>Итого по разделу 1 Сантехника</b>							<b>495</b>
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>							<b>46560</b>
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							2882
Накладные расходы							795
Сметная прибыль							495
<b>Итого по акту:</b>							<b>2338</b>
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)							2338
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							471
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							1363
<b>Итого</b>							
4 172 * 11.16							4172
Справочно, в базисных ценах:							46560
Материалы							
Машины и механизмы							2009
ФОТ							221
Накладные расходы							688
Сметная прибыль							795
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>46560</b>

Сдал:  И. В. Ермолаева  
(должность, подпись, расшифровка)

1

2

3

4

5

6

7

8

Принят:  Е.П.Чуцина  
(должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Т.Ю.Романенко  
(должность, подпись, расшифровка)