

Инвестор		Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс) ООО "Дом-Сервис и К"	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс) ООО "Жилье"	по ОКПО	
Стройка	Ленинградская 31		
Объект	Ремонтные работы		
		Вид деятельности по ОКДП	Услуги по ремонту и содержанию МКД
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	Ремонтные работы

**АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
25С	30.08.2024	01.08.2024	31.08.2024

Смета № , Ленинградская 31

Основание:



Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподр.) 21,72 (1,69) тыс.руб.

Средства на оплату труда 0,00 (0,29) тыс.руб.

Сметная трудоемкость 22,06 чел.час.

Номер по порядку	позиции по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Сантехнические работы</b>												
<b>подвал отопление</b>												
1	1	ТЕРр65-9-2	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм	100 м трубопровода	0,02	1	0,02					
			1 ОТ					1 163,95		23,28		
			2 ЭМ					76,28		1,53		
			3 в т.ч. ОТм					4,00		0,08		
			4 М					5 084,21		89,02		
			ЗТ	чел.-ч	85,9		1,718					
			ЗТм	чел.-ч	0,21		0,0042					
			Итого по расценке					6 324,44		113,83		
			ФОТ							23,36		
			МДС81- НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, Прил.5 санитарно-технических приборов и п.15.2 и другие работы (ремонтно-строительные)	%	103		103			24,06		
			№ВБ-338/02 от 08.02.08									
			Письмо СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, 5536/06 санитарно-технических приборов и Прил.2 другие работы (ремонтно-строительные)	%	60		60			14,02		
			<b>Всего по позиции</b>							<b>151,91</b>		
2	2	ТЕРр65-5-1	Смена крана шарового диаметром: до 20 мм	100 шт.	0,08	1	0,08					
			1 ОТ					1 035,18		82,81		
			2 ЭМ					5,46		0,44		
			4 М					2 791,43		214,75		
			ЗТ	чел.-ч	81		6,48					
			Итого по расценке					3 832,07		298,00		
			ФОТ							82,81		
			МДС81- НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, Прил.5 санитарно-технических приборов и п.15.2 и другие работы (ремонтно-строительные)	%	103		103			85,29		
			№ВБ-338/02 от 08.02.08									
			Письмо СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, 5536/06 санитарно-технических приборов и Прил.2 другие работы (ремонтно-строительные)	%	60		60			49,69		
			<b>Всего по позиции</b>							<b>432,98</b>		
3	3	ТЕРр65-5-2	Смена крана шарового диаметром: до 32 мм	100 шт.	0,08	1	0,08					
			1 ОТ					1 316,34		105,31		
			2 ЭМ					13,10		1,05		
			4 М					6 228,38		227,31		
			ЗТ	чел.-ч	103		8,24					
			Итого по расценке					7 557,82		333,67		
			ФОТ							105,31		
			МДС81- НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, Прил.5 санитарно-технических приборов и п.15.2 и другие работы (ремонтно-строительные)	%	103		103			108,47		
			№ВБ-338/02 от 08.02.08									
			Письмо СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, 5536/06 санитарно-технических приборов и Прил.2 другие работы (ремонтно-строительные)	%	60		60			63,19		
			<b>Всего по позиции</b>							<b>505,33</b>		
4	4	ТЕРр65-16-1	Смена резьбы у трубопроводов диаметром: до 20 мм	100 шт	0,08	1	0,08					
			1 ОТ					384,58		30,77		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ						0,81		0,06		
		3 в т.ч. ОТм						0,38		0,03		
		4 М						1 498,82		100,95		
		ЗТ		чел.-ч	28,7		2,296					
		ЗТм		чел.-ч	0,02		0,0016					
		Итого по расценке							1 884,21		131,78	
		ФОТ									30,80	
		МДС81- НР Внутренние санитарно-33.2004 технические работы: смена труб, Прил.5 санитарно-технических приборов и п.15.2 и другие работы (ремонтно-Письмо строительные)		%	103		103				31,72	
		№ВБ-338/02 от 08.02.08										
		Письмо СП Внутренние санитарно-№АП- технические работы: смена труб, 5536/06 санитарно-технических приборов и Прил.2 другие работы (ремонтно-п.15.2 строительные)		%	60		60				18,48	
		<b>Всего по позиции</b>									<b>181,98</b>	
5	5	ТЕРр65-16-2 Смена резьбы у трубопроводов диаметром: до 32 мм	100 шт		0,08	1	0,08					
		1 ОТ						557,44		44,60		
		2 ЭМ						2,02		0,16		
		3 в т.ч. ОТм						0,95		0,08		
		4 М						2 371,37		122,11		
		ЗТ		чел.-ч	41,6		3,328					
		ЗТм		чел.-ч	0,05		0,004					
		Итого по расценке							2 930,83		166,87	
		ФОТ									44,68	
		МДС81- НР Внутренние санитарно-33.2004 технические работы: смена труб, Прил.5 санитарно-технических приборов и п.15.2 и другие работы (ремонтно-Письмо строительные)		%	103		103				46,02	
		№ВБ-338/02 от 08.02.08										
		Письмо СП Внутренние санитарно-№АП- технические работы: смена труб, 5536/06 санитарно-технических приборов и Прил.2 другие работы (ремонтно-п.15.2 строительные)		%	60		60				26,81	
		<b>Всего по позиции</b>									<b>239,70</b>	
6	6	ТССЦ-101-1927 Круг отрезной размером: 125 мм	шт.		2	1	2	6,55			13,10	
		<b>Всего по позиции</b>									<b>13,10</b>	
		<b>Итого по разделу 1 Сантехнические работы</b>									<b>1 525,00</b>	
		<b>Итого по акту:</b>										
		Итого прямые затраты (справочно)									1 057,25	
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих									286,77	
		Эксплуатация машин									3,24	
		Материалы									767,24	
		1 Строительные работы									1 525,00	12,82
		в том числе:										
		оплата труда									286,77	
		эксплуатация машин и механизмов									3,24	
		материалы									767,24	
		накладные расходы									295,56	
		сметная прибыль									172,19	
		Итого ФОТ (справочно)									286,96	
		Итого накладные расходы (справочно)									295,56	
		Итого сметная прибыль (справочно)									172,19	
		Возмещение НДС (БМ.МАТ+(БМ.ЭМ-БМ.ЗПМ)+БМ.НР*0,172+БМ.СП*0,15+БМ.ОБ)*0,2*ЕСЛИ(БИМ;12,82;1)									169,39	2 172,00
		<b>ВСЕГО по акту</b>									<b>1 694,39</b>	<b>21 723,00</b>

Сдал  Директор ООО "Жилье" Мещерякова О.М.  
 Принял  инженер-селектор инженер М.А. Шот  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

инженер-селектор инженер М.А. Шот