

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Дом-Сервис и К"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Дом-Сервис"
 Стройка - Жилой фонд.
 Объект - ул. Мира 6/5

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКТО

по ОКТО

Код

0322005

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер
 дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
12	06.08.2024	01.07.2024	31.07.2024

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2024г. г.

Смета № , выполнение за июль 2024г.
 Основание -
 Сметная (Договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда): _____
 строительных работ _____ 7461 руб.
 монтажных работ _____ 5807 руб.
 Средства на оплату труда _____ 1654 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 101 руб.
 _____ 7,58 чел. час

по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ			стоимость, руб.
					количество	цена за единицу, руб.	8	
Раздел 1. Электрика								
1	1	Смена светильников: с лампами накаливания <i>1 п. работы</i>	ТЕРр67-8-1 Триказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	шт.	0.01	1208.52		12
2	3	Стоимость светильника	Счет	шт.	1	13.55		14

Эп. сметы

1	2	3	4	5	6	7	8	
3	2	Смена патронов НР (4 руб.); 91% от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.); 48% от ФОТ (4 руб.)	ТЕРр67-11-1 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 шт.	0.01		1435.2	14
4	4	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий НР (14 руб.); 97% от ФОТ (14 руб.) СП (7 руб.); 51% от ФОТ (14 руб.)	ТЕРм08-02-403-02 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 м	0.08		227.2	18
5	5	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 4 мм2	ТССЦ-502-0499 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	1000 м	0.008		3390	27
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								85
Накладные расходы								29
Сметная прибыль								15
Итого по разделу 1 Электрика :								
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)								63
Электротехнические установки на других объектах								66
Итого								129
129 * 12.82								1654
Справочно, в базисных ценах:								
Материалы								55
ФОТ								30
Накладные расходы								29
Сметная прибыль								15
Итого по разделу 1 Электрика								1654
Раздел 2. Сантехника								
кв. 115/119								
6	6	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм НР (65 руб.); 103% от ФОТ (63 руб.) СП (33 руб.); 52% от ФОТ (63 руб.)	ТЕРр65-9-11 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 м трубопровода	0.03		8836.46	265
7	7	Резьба, диаметр: до 20 мм	ТССЦ-302-1245 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	шт.	2		19.8	40
8	9	Смена цапги: до 20 мм НР (8 руб.); 103% от ФОТ (8 руб.) СП (4 руб.); 52% от ФОТ (8 руб.)	ТЕРр65-16-1 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 стенов	0.02		1884.21	38
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								343
Накладные расходы								73

1	2	3	4	5	6	7	8
Сметная прибыль							37
Итого по разделу 2 Сантехника :							
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)							453
Итого							453
453 * 12.82							5807
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							270
Машины и механизмы							2
ФОТ							71
Накладные расходы							73
Сметная прибыль							37
Итого по разделу 2 Сантехника							5807
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							428
Накладные расходы							102
Сметная прибыль							52
Итого по акту:							
Итого Строительные работы							5807
Итого Монтажные работы							1654
Итого							7461
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							325
Машины и механизмы							2
ФОТ							101
Накладные расходы							102
Сметная прибыль							52
ВСЕГО по акту							7461

Сдал:  И.В.Ермолаева
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е.П.Чащина
(должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Д.А.Чикунова
(должность, подпись, расшифровка)