

Инвестор	
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "Дом-Сервис и К" (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Жилье" (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка	Ленинградская 21/2 (наименование, адрес)
Объект	Ремонтные работы (наименование)

Форма по ОКУД	Код
	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	Услуги по ремонту и содержанию МКД
Договор подряда (контракт) номер	
дата	
Вид операции	Ремонтные работы

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
10	28.06.2024	01.06.2024	30.06.2024

Смета № . Ленинградская 21-2

Основание:



Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподр.)	194,66	(15,45)	тыс.руб.
Средства на оплату труда	0,00	(4,88)	тыс.руб.
Сметная трудоемкость		400,99	чел.час.

Номер по порядку	позиция и по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт лестничных клеток 3-4л												
1	1	ТЕРр61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен до 1 м2	100 м2 отреставрированной поверхности	0,14	1	0,14					
			1 ОТ						2 849,81		398,97	
			2 ЭМ						27,00		3,78	
			3 в т.ч. ОТм						12,75		1,79	
			4 М						1 447,24		202,61	
			ЗТ	чел.-ч	228,35							
			ЗТм	чел.-ч			31,969					
			Итого по расценке				0,0938					
			ФОТ					4 324,05			605,36	
			МДС81-33.2004 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	79		79				400,76	
			Прил.5 п.11								316,60	
			Письмо №АП-5536/06 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50				200,38	
			Прил.2 п.11									
			Всего по позиции								1 122,34	
2	2	ТЕРр61-4-7	Ремонт штукатурки потолков	100 м2 отреставрированной поверхности	0,08	1	0,08					
			1 ОТ						3 666,11		293,29	
			2 ЭМ						29,02		2,32	
			3 в т.ч. ОТм						11,25		0,90	
			4 М						1 519,52		121,56	
			ЗТ	чел.-ч	290,27							
			ЗТм	чел.-ч			23,2216					
			Итого по расценке		0,72		0,0576					
			ФОТ					5 214,65			417,17	
			МДС81-33.2004 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	79		79				294,19	
			Прил.5 п.11								232,41	
			Письмо №АП-5536/06 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50				147,10	
			Прил.2 п.11									
			Всего по позиции								796,68	
3	3	ТЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов	100 м2 отреставрированной поверхности	0,005	1	0,005					
			1 ОТ						4 838,05		24,19	
			2 ЭМ						46,75		0,23	
			3 в т.ч. ОТм						22,07		0,11	
			4 М						2 892,77		14,46	
			ЗТ	чел.-ч	383,06							
			ЗТм	чел.-ч			1,9153					
			Итого по расценке		1,16		0,0058					
			ФОТ					7 777,57			38,88	
			МДС81-33.2004 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	79		79				24,30	
			Прил.5 п.11								19,20	
			Письмо №АП-5536/06 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50				12,15	
			Прил.2 п.11									
			Всего по позиции								70,23	
4	4	ТЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	1,75	1	1,75					
			1 ОТ						341,61		597,82	
			2 ЭМ						4,03		7,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3 в т.ч. ОТМ					1,90		3,33		
			4 М					22,39		39,18		
			ЗТ	чел.-ч	28,07		49,1225					
			ЗТм	чел.-ч	0,1		0,175					
			Итого по расценке					368,03		644,05		
			ФОТ							601,15		
			МДС81- НР Штукатурные работы (ремонтно-33.2004 строительных)	%	79		79			474,91		
		Прил.5 п.11	Письмо СП Штукатурные работы (ремонтно-№АП- строительных)	%	50		50			300,58		
		5536/06	Прил.2 п.11									
			Всего по позиции							1 419,54		
5	5	ТЕРр62-1-4	Окраска известковыми составами: по штукатурке внут.помещений л/кл	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	3,15	1	3,15					
			1 ОТ					164,59		518,46		
			2 ЭМ					7,31		23,03		
			3 в т.ч. ОТМ					1,90		5,99		
			4 М					40,80		128,52		
			ЗТ	чел.-ч	14,3		45,045					
			ЗТм	чел.-ч	0,1		0,315					
			Итого по расценке					212,70		670,01		
			ФОТ							524,45		
			МДС81- НР Малярные работы (ремонтно-33.2004 строительных)	%	80		80			419,56		
		Прил.5 п.12	Письмо СП Малярные работы (ремонтно-№АП- строительных)	%	50		50			262,23		
		5536/06	Прил.2 п.12									
			Всего по позиции							1 351,80		
6	6	ТЕРр62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,45	1	1,45					
			1 ОТ					622,98		903,32		
			2 ЭМ					10,58		15,34		
			3 в т.ч. ОТМ					1,90		2,76		
			4 М					748,30		1 085,04		
			ЗТ	чел.-ч	51,19		74,2255					
			ЗТм	чел.-ч	0,1		0,145					
			Итого по расценке					1 381,86		2 003,70		
			ФОТ							906,08		
			МДС81- НР Малярные работы (ремонтно-33.2004 строительных)	%	80		80			724,86		
		Прил.5 п.12	Письмо СП Малярные работы (ремонтно-№АП- строительных)	%	50		50			453,04		
		5536/06	Прил.2 п.12									
			Всего по позиции							3 181,60		
7	7	ТЕРр62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,71	1	0,71					
			1 ОТ					921,15		654,02		
			2 ЭМ					10,58		7,51		
			3 в т.ч. ОТМ					1,90		1,35		
			4 М					905,45		642,87		
			ЗТ	чел.-ч	75,69		53,7399					
			ЗТм	чел.-ч	0,1		0,071					
			Итого по расценке					1 837,18		1 304,40		
			ФОТ							655,37		
			МДС81- НР Малярные работы (ремонтно-33.2004 строительных)	%	80		80			524,30		
		Прил.5 п.12	Письмо СП Малярные работы (ремонтно-№АП- строительных)	%	50		50			327,69		
		5536/06	Прил.2 п.12									
			Всего по позиции							2 156,39		
8	8	ТЕРр62-9-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,355	1	0,355					
			1 ОТ					1 249,86		443,70		
			2 ЭМ					10,58		3,76		
			3 в т.ч. ОТМ					1,90		0,67		
			4 М					890,15		316,00		
			ЗТ	чел.-ч	102,7		36,4585					
			ЗТм	чел.-ч	0,1		0,0355					
			Итого по расценке					2 150,59		763,46		
			ФОТ							444,37		
			МДС81- НР Малярные работы (ремонтно-33.2004 строительных)	%	80		80			355,50		
		Прил.5 п.12	Письмо СП Малярные работы (ремонтно-№АП- строительных)	%	50		50			222,19		
		5536/06	Прил.2 п.12									
			Всего по позиции							1 341,15		
9	9	ТЕРр62-10-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей в тамбуре, 2 спуска в подвал: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,135	1	0,135					
			1 ОТ					807,48		109,01		
			2 ЭМ					10,58		1,43		
			3 в т.ч. ОТМ					1,90		0,26		
			4 М					893,36		120,60		
			ЗТ	чел.-ч	66,35		8,95725					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			ЗТм	чел.-ч	0,1		0,0135						
			Итого по расценке										
			ФОТ					1 711,42		231,04			
			МДС81- НР Малярные работы (ремонтно-33.2004 строительные)	%	80		80			109,27			
			Прил.5 п.12							87,42			
			Письмо СП Малярные работы (ремонтно-№АП- строительные) 5536/06	%	50		50			54,64			
			Прил.2 п.12										
			Всего по позиции									373,10	
10	10	ТЕРр62-18-3	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей, подступенков, ступеней	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,433	1	0,433						
			1 ОТ										
			2 ЭМ					501,42		217,11			
			3 в т.ч. ОТм					10,58		4,58			
			4 М					1,90		0,82			
			ЗТ	чел.-ч	40,7		17,6231		489,20	211,82			
			ЗТм	чел.-ч	0,1		0,0433						
			Итого по расценке										
			ФОТ					1 001,20		433,51			
			МДС81- НР Малярные работы (ремонтно-33.2004 строительные)	%	80		80			217,93			
			Прил.5 п.12							174,34			
			Письмо СП Малярные работы (ремонтно-№АП- строительные) 5536/06	%	50		50			108,97			
			Прил.2 п.12										
			Всего по позиции									716,82	
11	11	ТЕРр62-33-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления, газовых: за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,105	1	0,105						
			1 ОТ										
			2 ЭМ					616,25		64,71			
			4 М					1,09		0,11			
			ЗТ	чел.-ч	50,02		5,2521		458,19	48,11			
			Итого по расценке										
			ФОТ					1 075,53		112,93			
			МДС81- НР Малярные работы (ремонтно-33.2004 строительные)	%	80		80			64,71			
			Прил.5 п.12							51,77			
			Письмо СП Малярные работы (ремонтно-№АП- строительные) 5536/06	%	50		50			32,36			
			Прил.2 п.12										
			Всего по позиции									197,06	
12	12	ТЕРр62-31-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий чердачных люков, эл.щитов, ящиков: за один раз с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,144	1	0,144						
			1 ОТ										
			2 ЭМ					205,31		29,56			
			4 М					1,28		0,18			
			ЗТ	чел.-ч	16,87		2,42928		464,92	66,95			
			Итого по расценке										
			ФОТ					671,51		96,69			
			МДС81- НР Малярные работы (ремонтно-33.2004 строительные)	%	80		80			29,56			
			Прил.5 п.12							23,65			
			Письмо СП Малярные работы (ремонтно-№АП- строительные) 5536/06	%	50		50			14,78			
			Прил.2 п.12										
			Всего по позиции									135,12	
13	13	ТЕРр62-35-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных метал.решеток перил, ограждения: без рельефа за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,637	1	0,637						
			1 ОТ										
			2 ЭМ					763,67		486,46			
			4 М					1,09		0,69			
			ЗТ	чел.-ч	62,75		39,97175		263,09	167,59			
			Итого по расценке										
			ФОТ					1 027,85		654,74			
			МДС81- НР Малярные работы (ремонтно-33.2004 строительные)	%	80		80			486,46			
			Прил.5 п.12							389,17			
			Письмо СП Малярные работы (ремонтно-№АП- строительные) 5536/06	%	50		50			243,23			
			Прил.2 п.12										
			Всего по позиции									1 287,14	
14	14	ТЕРр62-18-1	Окраска масляными составами: деревянных поручней	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,065	1	0,065						
			1 ОТ										
			2 ЭМ					1 600,37		104,02			
			3 в т.ч. ОТм					10,58		0,69			
			4 М					1,90		0,12			
			ЗТ	чел.-ч	129,9		8,4435		662,12	43,04			
			ЗТм	чел.-ч	0,1		0,0065						
			Итого по расценке										
			ФОТ					2 273,07		147,75			
			МДС81- НР Малярные работы (ремонтно-33.2004 строительные)	%	80		80			104,14			
			Прил.5 п.12							83,31			
			Письмо СП Малярные работы (ремонтно-№АП- строительные) 5536/06	%	50		50			52,07			
			Прил.2 п.12										
			Всего по позиции									283,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	ТЕРр62-29-2 прим.	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей 3,4п, 1 подвал	100 м2	0,133	1	0,133					
			1 ОТ					230,63		30,67		
			2 ЭМ					1,09		0,14		
			4 М					456,06		60,66		
			ЗТ	чел.-ч	18,72		2,48976					
			Итого по расценке					687,78		91,47		
			ФОТ							30,67		
			МДС81- НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	80		80			24,54		
		Прил.5 п.12	МДС81-33.2004									
			Письмо СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			15,34		
		Прил.2 п.12	№АП-5536/06									
			Всего по позиции							131,35		
16	16	ТЕР10-01-012-02	Установка досок объявлений из ДВП	100 м2	0,006	1	0,006					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
			1 ОТ					212,46	1,15	1,47		
			2 ЭМ					57,05	1,25	0,43		
			4 М					1 254,49		7,53		
			ЗТ	чел.-ч	18,3	1,15	0,12627					
			Итого по расценке					1 524,00		9,43		
			ФОТ							1,47		
			МДС81- НР Деревянные конструкции	%	118	0,9	106,2			1,56		
		Прил.4 п.10	МДС81-33.2004									
			Письмо СП Деревянные конструкции	%	63	0,85	53,55			0,79		
		Прил.1 п.10	№АП-5536/06 от 18.11.04									
			Всего по позиции							11,78		
			Итого по разделу 1 Ремонт лестничных клеток 3-4п							14 575,23		
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							8 224,59		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							4 876,78		
			Эксплуатация машин							71,27		
			Материалы							3 276,54		
			1 Строительные работы							14 575,23	12,6	183 648,00
			в том числе:									
			оплата труда							4 876,78		
			эксплуатация машин и механизмов							71,27		
			материалы							3 276,54		
			накладные расходы							3 903,10		
			сметная прибыль							2 447,54		
			Итого ФОТ (справочно)							4 894,88		
			Итого накладные расходы (справочно)							3 903,10		
			Итого сметная прибыль (справочно)							2 447,54		
			Возмещение НДС (БМ.МАТ+(БМ.ЭМ-БМ.ЗПМ)+БМ.НР*0,172+БМ.СП*0,15+БМ.ОБ)*0,2*ЕСЛИ(БИМ;12,60;1)							873,63		11 008,00
			ВСЕГО по акту							15 448,86		194 656,00

Сдал  Директор ООО "Жилье" Мещеряков О.М.
 Принял  Инженер ООО "Жилье" Мещеряков О.М.

Инвестор	_____	по ОКПО	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "Дом-Сервис и К" <i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Жилье" <i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>	по ОКПО	
Стройка	Ленинградская 21/2 <i>(наименование, адрес)</i>		
Объект	Ремонтные работы <i>(наименование)</i>	Вид деятельности по ОКДП Услуги по ремонту и содержанию МКД	
		Договор подряда (контракт)	
		номер	
		дата	
		Вид операции	Ремонтные работы

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
55С	28.06.2024	01.06.2024	30.06.2024

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № , Ленинградская 21-2

Основание:
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподр): 17,03 (1,35) тыс.руб.
 Средства на оплату труда: 0,00 (0,3) тыс.руб.
 Сметная трудоемкость: 20,36 чел.час.

Номер	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Промывка системы отопления												
1	1	ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы	1000 м3 объема здания	10,441	1	10,441						
		ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)						15,25	3	83,63		
		1 ОТ										
		ЗТ	чел.-ч	0,222	3	6,953706		15,25		83,63		
		Итого по расценке								83,63		
		ФОТ								86,14		
		МДС81- 33.2004 НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, Прил.5 санитарно-технических приборов и п.15.2 и другие работы (ремонтно-Письмо строительные)	%	103		103						
		№Б5-338/02 от 08.02.08										
		Письмо СП Внутренние санитарно-№АП-технические работы: смена труб, 5536/06 санитарно-технических приборов и Прил.2 другие работы (ремонтно-п.15.2 строительные)	%	60		60				50,18		
		Всего по позиции								219,95		
2	2	ТЕР16-07-005-01 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	17,5	1	17,5						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)						82,16	3,45	219,77		
		1 ОТ						15,29	3,75	148,31		
		2 ЭМ						6,95	3	256,73		
		4 М										
		ЗТ	чел.-ч	0,222	3,45	13,40325						
		Итого по расценке						104,40		624,81		
		ФОТ								219,77		
		МДС81- 33.2004 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, Прил.4 п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	128	0,9	115,2				253,18		
		Письмо СП Сантехнические работы - №АП- внутренние (трубопроводы, 5536/06 от водопровод, канализация, отопление, 18.11.04 газоснабжение, вентиляция и Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)	%	83	0,85	70,55				155,05		
		Всего по позиции								1 033,04		
		Итого по разделу 1 Промывка системы отопления								1 252,99		
		Итого по акту:								708,44		
		Итого прямые затраты (справочно)										
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих								303,40		
		Эксплуатация машин								148,31		
		Материалы								256,73		
		Итого								1 252,99	12,6	15 788,00
1		Строительные работы										
		в том числе:										
		оплата труда								303,40		
		эксплуатация машин и механизмов								148,31		
		материалы								256,73		
		накладные расходы								339,32		
		сметная прибыль								205,23		
		Итого ФОТ (справочно)								303,40		
		Итого накладные расходы (справочно)								339,32		
		Итого сметная прибыль (справочно)								205,23		
		Возмещение НДС (БМ.МАТ+(БМ.ЭМ-БМ.ЗПМ)+БМ.НР*0,172+БМ.СП*0,15+БМ.ОБ)*0,2*ЕСЛИ(БИМ;12,60;1)								98,84		1 245,00
		ВСЕГО по акту								1 351,83		17 033,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Сдал

Мещеряков
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Директор ООО "Жилье" Мещеряков О.М.

Принял

Чашкина А.И.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Инвестор		Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "Дом-Сервис и К" <small>(организация, адрес, телефон, факс)</small>	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Жилье" <small>(организация, адрес, телефон, факс)</small>	по ОКПО	
Стройка	Ленинградская 21/2 <small>(наименование, адрес)</small>	по ОКПО	
Объект	Ремонтные работы <small>(наименование)</small>	Вид деятельности по ОКДП Договор подряда (контракт)	Услуги по ремонту и содержанию МКД
		номер	
		дата	
		Вид операции	Ремонтные работы

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № , Ленинградская 21-2

Основание:
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподр.) 2,21 (0,18) тыс.руб.
 Средства на оплату труда 0,00 (0,02) тыс.руб.
 Сметная трудоемкость 1,93 чел.час.

Номер	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Благоустройство												
1	1	ТЕРр62-6-1	Окраска скамеек за 2 раза 1-4п, д/пл (9шт)	100 м2 окрасив аемой поверхностью	0,171	1	0,171					
			1 ОТ					137,03		23,43		
			2 ЭМ					8,40		1,44		
			3 в т.ч. ОТм					1,90		0,32		
			4 М					256,72		98,87		
			ЗТ	чел.-ч	11,26		1,92546					
			ЗТм	чел.-ч	0,1		0,0171					
			Итого по расценке					402,15		123,74		
			ФОТ							23,75		
			МДС81-33.2004 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	80		80			19,00		
			Прил.5 п.12 Письмо СП Малярные работы (ремонтно-строительные) №АП-5536/06	%	50		50			11,88		
			Прил.2 п.12									
			Всего по позиции							154,62		
			Итого по разделу 1 Благоустройство							154,62		
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							123,74		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							23,43		
			Эксплуатация машин							1,44		
			Материалы							98,87		
			1 Строительные работы							154,62	12,6	1 948,00
			в том числе:									
			оплата труда							23,43		
			эксплуатация машин и механизмов							1,44		
			материалы							98,87		
			накладные расходы							19,00		
			сметная прибыль							11,88		
			Итого ФОТ (справочно)							23,75		
			Итого накладные расходы (справочно)							19,00		
			Итого сметная прибыль (справочно)							11,88		
			Возмещение НДС (БМ.МАТ+(БМ.ЭМ-БМ.ЗПМ)+БМ.НР*0,172+БМ.СП*0,15+БМ.ОБ)*0,2*ЕСЛИ(БИМ;12,60;1)							21,01		265,00
			ВСЕГО по акту							175,63		2 213,00

Сдал Директор ООО "Жилье" Мещерякова О.М. (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Принял Директор ООО "Дом-Сервис и К" (должность, подпись (инициалы, фамилия))

