

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Дом-Сервис и К"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Дом-Сервис"  
 Стройка - Жилой фонд.  
 Объект - ул. Мира 2

Форма по ОКУД  
 по ОКПО  
 по ОКТО  
 по ОКПО

Код  
 0322005

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)

номер  
 дата  
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
7	04.07.2024	01.06.2024	30.06.2024

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2024г. г.

Смета № , Выполнение за июнь 2024г  
 Основание -  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 17010 руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 155 руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 11,07 чел. час

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
<b>Раздел 1. Кровельные работы</b>							
1	1	Смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавленных рулонных материалов: в один слой НР (25 руб.): 83% от ФОТ (30 руб.) СП (20 руб.): 65% от ФОТ (30 руб.)	ТЕРр58-7-7 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 покрытие	0.05	10236,53	512
2	2	Устройство парозоляции: обмазочной в один слой НР (7 руб.): 120% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 65% от ФОТ (6 руб.)	ТЕР12-01-015-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 изолируемой поверхности	0.05	1640,81	82

1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								594
Накладные расходы								32
Сметная прибыль								24
<b>Итого по разделу 1 Кровельные работы :</b>								557
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								93
Кровли								650
Итого								8190
650 * 12.60								
Справочно, в базисных ценах:								
Материалы								
Машины и механизмы								563
ФОТ								5
Накладные расходы								36
Сметная прибыль								32
Итого по разделу 1 Кровельные работы								24
<b>Раздел 2. Плотницкие работы</b> <i>Чнов, Зидов, Янов 1 и 2 эт.</i>								8190
3	3	Снятие оконных переплетов: неостекленных НР (3 руб.); 82% от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.); 62% от ФОТ (4 руб.)	ТЕРр56-2-1 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м2 оконных переплетов	0.00952		392.59	4
4	4	Установка неостекленных оконных переплетов: глухих НР (21 руб.); 82% от ФОТ (25 руб.) СП (16 руб.); 62% от ФОТ (25 руб.)	ТЕРр56-8-2 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 створок, фрамуг, форточек	0.02		1342.25	27
5	5	Смена стекла толщиной 2-3 мм на штапиках по заказу: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2 НР (22 руб.); 77% от ФОТ (28 руб.) СП (14 руб.); 50% от ФОТ (28 руб.)	ТЕРр63-1-1 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м2 остекления	0.00744		9177.5	68
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								99
Накладные расходы								46
Сметная прибыль								32
<b>Итого по разделу 2 Плотницкие работы :</b>								73
Проемы (ремонтно-строительные)								104
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)								177
Итого								2230
177 * 12.60								
Справочно, в базисных ценах:								
Материалы								41
Машины и механизмы								1
ФОТ								57
Накладные расходы								46
Сметная прибыль								32
Итого по разделу 2 Плотницкие работы								2230

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 3. Благоустройство</b>							
6	6	Песок	Цена поставщика	т	0.714	154.76	111
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
<b>Итого по разделу 3 Благоустройство :</b>							
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)							
Итого							
111 * 12.60							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
<b>Итого по разделу 3 Благоустройство</b>							
<b>Раздел 4. Сантехника</b> <i>1 кв. м. работы</i>							
7	7	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм НР (4 руб.): 103% от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.): 60% от ФОТ (4 руб.)	<b>ТЕРр65-8-2</b> Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м трубопровода с фасонными частями	0.005	14696.99	73
8	8	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм НР (24 руб.): 103% от ФОТ (23 руб.) СП (14 руб.): 60% от ФОТ (23 руб.)	<b>ТЕРр65-9-10</b> Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м трубопровода	0.01	6913	69
9	9	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм НР (13 руб.): 103% от ФОТ (13 руб.) СП (8 руб.): 60% от ФОТ (13 руб.)	<b>ТЕРр65-9-3</b> Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м трубопровода	0.01	6998.44	70
10	10	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов НР (29 руб.): 130% от ФОТ (22 руб.) СП (20 руб.): 89% от ФОТ (22 руб.)	<b>ТЕР22-03-002-01</b> Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	10 фасонных частей	0.2	430.5	86
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
<b>Итого по разделу 4 Сантехника :</b>							
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)							
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							
Итого							
412 * 12.60							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	
	Накладные расходы						70	
	Сметная прибыль						44	
	<b>Итого по разделу 4 Сантехника</b>						<b>5191</b>	
	<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>							
	Накладные расходы						1102	
	Сметная прибыль						148	
	<b>Итого по акту:</b>						<b>100</b>	
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						557	
	Кровли						93	
	Проемы (ремонтно-строительные)						73	
	Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)						215	
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)						277	
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						135	
	Итого						1350	
	1 350 * 12.60						17010	
	Справочно, в базисных ценах:							
	Материалы						892	
	Машины и механизмы						65	
	ФОТ						155	
	Накладные расходы						148	
	Сметная прибыль						100	
	<b>ВСЕГО по акту</b>						<b>17010</b>	

Сдал:  И.В.Ермолаева  
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е.П.Чащина  
(должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Т.Ю.Романенко  
(должность, подпись, расшифровка)