

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Дом-Сервис и К"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Дом-Сервис"
 Стройка - Жилой фонд.
 Объект - ул. Мира 6/2

форма по ОКУД

Код
 0322005

по ОКТО
 по ОКТО
 по ОКТО

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер
 дата

Вид операции	
--------------	--

номер документа	Дата составления	Отчетный период
9	07.08.2023	с 01.07.2023 по 31.07.2023

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2023 г.


Смета №, выполнение за июль
 Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда): 21825 руб.
 Средства на оплату труда 345 руб.
 Сметная трудоемкость 27,12 чел. час

по порядку	Номер по позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1	ТЕР01-02-058-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 грунта	0,00163	1989,19	3
		Накладные расходы от ФОТ					3
		Сметная прибыль от ФОТ					1
		Всего с НР и СП					7

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 30 (М 400)	ТЕР06-01-080-14 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м3 бетона	0.00163	47643.44	78
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			73% 34%		4 2 84
3	3	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: стойки	ТЕРр68-25-2 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	1 стойка	2	219.23	438
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			102% 54%		236 125 799
4	4	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: пожилыны	ТЕРр68-25-3 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	1 пожилына	2	20.11	40
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			102% 54%		32 17 89
5	5	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40x40 мм, толщина стенки 3 мм	ТССЦ-103-1485 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	М	10	29.41	294
6	6	Монтаж отражающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов: стен	ТЕР09-02-028-02 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м2	0.042	5069.93	213
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			93% 62%		54 36 303
7	7	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	шт.	31	0.21	7
8	8	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	ТССЦ-101-4562 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	м2	4.8	60.08	288
9	9	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных баляк, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	ТЕР15-04-030-03 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.016	1003.82	16

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			100% 49%		8 4 28
10	10	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т	0.003	9942,61	30
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			102% 58%		8 5 43
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Благоустройство устройство контейнерной площадки :							
Изготовление в построечных условиях материалов, полугабрикатор, металллических и трубопроводных заготовок							
7							
84							
Благоустройство (ремонтно-строительные)							
1180							
Строительные металллические конструкции							
598							
Отделочные работы							
28							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве							
43							
Итого							
1940							
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
1407							
Накладные расходы							
344							
Сметная прибыль							
189							
Итого по разделу 1 Благоустройство устройство контейнерной площадки :							
Земляные работы, выполняемые ручным способом							
7							
Изготовление в построечных условиях материалов, полугабрикатор, металллических и трубопроводных заготовок							
84							
Благоустройство (ремонтно-строительные)							
1180							
Строительные металллические конструкции							
598							
Отделочные работы							
28							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве							
43							
Итого							
1940							

1	2	3	4	5	6	7	8
1 940 *	11.25						21825
Справочно, в Базисных ценах:							
Материалы							
Мшины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
ВСЕГО по акту							21825

Сдел:  И.В.Ермолаева
 (должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е.П.Чашина
 (должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Д.А.Чикунова
 (должность, подпись, расшифровка)