

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

форма по ОКУД
 по ОКТО
 по ОКТО
 по ОКТО

Код
 0322005

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Дом-Сервис и К"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Дом-Сервис"
 Стройка - Жилой фонд.
 Объект - ул. Мира 6/2

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер	
дата	
Вид операции	

номер документа	Дата составления	Отчетный период с	по
11	07.04.2023	01.03.2023	31.03.2023

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за март 2023 г.

Смета №, выполнение за март
 Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 431033 руб.
 Средства на оплату труда _____ 13834 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 1134,29 чел. час

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	номер единичной расценки	единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
Раздел 1. Малые работы 1-2-3 п							
1	1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	ТЕРр61-2-7 Трукач Министра России от 13.03.15 №171/лр	100 м2 отремонтиров анной поверхности	0.3	4324.05	1297
		Накладные расходы от ФОТ			89%		1147
		Сметная прибыль от ФОТ			44%		567
		Всего с НР и СП					3443

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщинной слоя до 20 мм	ТЕРр61-4-7 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр	100 м2 отремонтированной поверхности	0.045	5214.65	235	
3	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	ТЕРр61-26-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр	100 м2 перетертой поверхности	89% 44%	368.03	223 110 652	
3	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	ТЕРр61-26-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр	100 м2 перетертой поверхности	3.58	1318		
4	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	ТЕРр62-1-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	89% 44%	354.66	1643 812 4392	
4	Окраска клеевыми составами: улучшенная	ТЕРр62-1-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	4.8	1702		
5	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	ТЕРр62-7-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр	100 м2 окрашиваемой поверхности	90% 46%	1837.18	1627 832 4782	
5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	ТЕРр62-7-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр	100 м2 окрашиваемой поверхности	3.385	6219		
6	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	ТЕРр62-10-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр	100 м2 окрашиваемой поверхности	90% 46%	2227.65	4217 2156 14169	
6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	ТЕРр62-10-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.183	408		
7	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	ТЕРр62-9-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр	100 м2 окрашиваемой поверхности	90% 46%	2751.2	288 147 951	
7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	ТЕРр62-9-6 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4929	1356		
	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			90% 46%		1141 583 3505	

1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	ТЕРр61-7-1 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 м2 отремонтиров анной поверхности	0.03	7777.57	233
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			89% 44%		196 97 600
9	9	Окраска масляными составами: деревянных поручней	ТЕРр62-18-1 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.122	2273.07	277
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			90% 46%		264 135 775
10	10	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	ТЕРр62-18-3 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.177	1001.2	177
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			90% 46%		121 62 406
11	11	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	ТЕРр62-35-2 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5303	1358.16	720
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			90% 46%		704 360 2046
12	12	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	ТЕРр62-32-2 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0915	1496.17	137
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			90% 46%		113 58 350
13	13	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	ТЕРр62-33-2 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.17	1389.71	236
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			90% 46%		186 95 586

1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза	ТЕРр62-34-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.345	1531.7	528
		Накладные расходы от ФОТ			90%		435
		Сметная прибыль от ФОТ			46%		222
		Всего с НР и СГ					1346
15	15	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	ТЕРр69-6-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 м2 вертикальной проекции	0.03	8502.48	255
		Накладные расходы от ФОТ			92%		69
		Сметная прибыль от ФОТ			44%		33
		Всего с НР и СГ					386
16	16	Приготовление растворов вручную: цементных	ТЕРр69-12-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	1 м3 раствора	1.01	34.62	35
		Накладные расходы от ФОТ			73%		39
		Сметная прибыль от ФОТ			34%		18
		Всего с НР и СГ					110
17	17	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	1 т груза	1.4	51.74	72
		НР 0% от СГ					
		СГ 0% от					
		Всего с НР и СГ					108
18	18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	1 т груза	1.4	13.97	20
		НР 0% от СГ					
		СГ 0% от					
		Всего с НР и СГ					30
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. 8 табл. 3 п. 9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 (Поз. 1-3, 8, 4-7, 9-18))							
Итого по разделу 1							
Итого по разделу 1 Малые работы 1-2-3 п. :							
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							
							15225
							19931
							12408
							6284
							9080

1	2	3	4	5	6	7	8
Малярные работы (ремонтно-строительные)							28909
Прочие ремонтно-строительные работы							386
Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металллических и трубопроводных заготовок							110
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)							138
Итого	38 623 * 11.16						38623
Справочно, в базисных ценах:							431033
Материалы							5815
Машины и механизмы							326
ФОТ							13834
Накладные расходы							12408
Сметная прибыль							6284
Итого по разделу 1 Малярные работы 1-2-3 п							431033
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							15225
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 3 п. 9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 (Поз. 1-3, 8, 4-7, 9-18))							19931
Накладные расходы							12408
Сметная прибыль							6284
Итого по акту:							9080
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							28909
Малярные работы (ремонтно-строительные)							386
Прочие ремонтно-строительные работы							110
Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металллических и трубопроводных заготовок							138
Итого	38 623 * 11.16						38623
Справочно, в базисных ценах:							431033
Материалы							5815
Машины и механизмы							326
ФОТ							13834
Накладные расходы							12408
Сметная прибыль							6284
ВСЕГО по акту							431033

Сдал:

И.В. Ермолаева

(Обязность, подпись, расшифровка)

1 2 3 4 5 6 7 8

Принял:  4
(должность, подпись, расшифровка) Е.П. Чашина

Тех.смотритель:  5
(должность, подпись, расшифровка) Л.А. Чикунова